

แบบ ปร 4 (พ) แผ่นที่ .../...

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างถนนทางเดินเท้า คสล.พร้อมคูระบายน้ำ คสล.

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนทางเดินเท้า คสล.กว้าง 1.50 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ยาว 80.00 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 120.00 ตารางเมตร

คูระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.50 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. ยาว 80.00 ม. (ขนาดรางกว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.30 ม.)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านตำมะลังเหนือ(จากบ้านนายเสรี เบาะหมัด - ที่ดิน นายราชย์ เหมป็นดิน)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง อบต.ตำมะลัง

แบบเลขที่ 7/2556


คำนวณราคากลางโดย

เมื่อวันที่.....เดือน.....พฤษภาคม.....พ.ศ. ....2557...

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
	งาน ก่อสร้างถนนทางเดินเท้า คสล.				
1	ปรับพื้นที่	120.00	ตร.ม.	0	
2	ทรายหยาบรองพื้น	6.00	ลบ.ม.	4,800.00	
3	ไม้แบบ	24.00	ตร.ม.	240.00	
4	คอนกรีต 1:2:4	12.00	ลบ.ม.	16,800.00	
5	เหล็ก	0.002	ตัน	1.07	
	wiremesh 4 mm #0.20 m.	120.00	ตร.ม.	60.00	
	RB 12 มม.	2.40	เส้น	10.66	
				<u>21,911.72</u>	
	งาน ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.				
1	งานขุดดิน	20.00	ลบ.ม.	-	
2	ทรายหยาบอัดแน่น	2.50	ลบ.ม.	2,000.00	
3	ไม้แบบ	152.00	ตร.ม.	1,520.00	

สำเนาถูกต้อง



นายสมคิด ชมเชย

ผู้อำนวยการกองช่าง