

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรหัสทางหลวงท้องถิ่น สด.ถ.๒๒๐๐ สายตั้งโกย (จากศาลาทำเทียบเรือ-บ้านนายตาเร๊ะ ทองขาว) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๒๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ตารางเมตรไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หมู่ที่ ๑ ตำบลท่ามะลิ อำเภอเมือง จังหวัดสตูล  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ ตำบลท่ามะลิ อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามคำของบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ วงเงิน ๒,๖๑๙,๕๐๐ บาท (สองล้านหกแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน  
โดยสังเขป ประกอบด้วย งานก่อสร้างถนน คสล.
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๒,๒๒๘,๐๐๐.-บาท (สองล้านสองแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้
  - ๕.๑ แบบ พร ๔
  - ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง แบบ พร.๕(ก)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๖.๑ นายประสิทธิ์วิทย์ ฉัตรชัยวงศ์ ตำแหน่ง รองปลัด อบต.ท่ามะลิ เป็นประธานกรรมการ
  - ๖.๒ นายสมคิด ชมเชย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นกรรมการ
  - ๖.๓ นางสาวสุตา แซ่อาหลี ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เป็นกรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งานปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ชื่อโครงการ/งานปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตั้งโกย (จากศาลาทำเทียบเรือ - บ้านนายคาเร๊ะ ทองขาว)

สถานที่ก่อสร้าง สายตั้งโกย (จากศาลาทำเทียบเรือ - บ้านนายคาเร๊ะ ทองขาว) หมู่ที่ 1 บ้านกาลันบาตู ตำบลตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล  
แบบเลขที่ 1/2559

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลดำมะลัง

แบบ BOQ ที่แนบ มีจำนวน.....1.....หน้า, ปร.4(พ) ที่แนบ มีจำนวน.....1.....หน้า

ประมาณราคาโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	1,149,342.90	1.3822	1,588,621.76	
2	ค่าขนส่งทางทะเล(ตาม ปร.4(พ))	640,044.00	1	640,044.00	
3					
4					
	..... ฯลฯ.....				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย .....0..... %				
	เงินประกันผลงานหัก .....0..... %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ .....6..... %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม .....7..... %				

รวมค่าก่อสร้าง 2,228,665.76

คิดเพียง 2,228,000.00

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน ...2,480.00.. ตร.ม. เฉลี่ย .....895.56.....บาท/ตร.ม.



(.....นายประสิทธิ์วิทย์ ฉัตรชัยวงศ์.....)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(.....นายสมคิด ชมเชย.....)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(.....นางสาวสุดา แซ่อาทลี.....)

กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

กลุ่มงาน/งานปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ชื่อโครงการ/งานปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตั้งโกย (จากศาลาทำเทียบเรือ - บ้านนายคาเร๊ะ ทองขาว)

สถานที่ก่อสร้าง สายตั้งโกย (จากศาลาทำเทียบเรือ - บ้านนายคาเร๊ะ ทองขาว) หมู่ที่ 1 บ้านกาดันบาดู ตำบลตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง

ประมาณราคาโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

แบบเลขที่ 1/2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	3,100.00	ตร.ม.	-	
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(วัสดุคัดเลือก)	1,240.00	ตร.ม.	-	
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	-	ตร.ม.	-	
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	-	ลบ.ม.	-	
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	260.40	ลบ.ม.	130,200.00	
6	งานรองพื้นทางวัสดุคัดเลือก)	-	ลบ.ม.	-	
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	-	ลบ.ม.	-	
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	124.00	ลบ.ม.	62,000.00	
9	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม	2,480.00	ตร.ม.	372,000.00	
10	Expansion Joint	48.00	ม.	48.00	
11	Contraction Joint	196.00	ม.	196.00	
12	Longitudinal Joint	-	ม.	-	
13	งานไหล่ทาง	124.00	ลบ.ม.	62,000.00	
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม.	28.00	ม.	5,600.00	
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม.	16.00	ม.	8,000.00	
				<b>640,044.00</b>	



(.....นายประสิทธิ์วิทย์ ฉัตรชัยวงศ์.....)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(.....นายสมคิด ชมเชย.....)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(.....นางสาวสุดา แซ่อาหลี.....)

กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตั้งโกย (จากศาลาท่าเทียบเรือ - บ้านนายดาเร๊ะ ทองขาว) หมู่ที่ 1 ตำบลท่ามะลิ อำเภอเมือง จังหวัดสตูล  
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 620.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,480.00 ตารางเมตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	$F_N$	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	3,100.00	1.75	5,425.00	1.3822	2.42	7,498.44
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	1,240.00	11.16	13,838.40	1.3822	15.43	19,127.44
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	260.40	232.36	60,506.54	1.3822	321.17	83,632.14
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	124.00	629.60	78,070.40	1.3822	870.23	107,908.91
9	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	2,480.00	339.43	841,786.40	1.3822	469.16	1,163,517.16
10	Expansion Joint	ม.	48.00	154.25	7,404.00	1.3822	213.20	10,233.81
11	Contraction Joint	ม.	444.00	69.60	30,902.40	1.3822	96.20	42,713.30
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	124.00	286.74	35,555.76	1.3822	396.33	49,145.17
14	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.30 \times 1.00$ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.40 \times 1.00$ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.60 \times 1.00$ ม.	ม.	28.00	1,217.98	34,103.44	1.3822	1,683.49	47,137.77
17	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.80 \times 1.00$ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.00 \times 1.00$ ม.	ม.	16.00	2,609.41	41,750.56	1.3822	3,606.73	57,707.62
19	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.20 \times 1.00$ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.50 \times 1.00$ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
					1,149,342.90		รวม	1,588,621.76
							ปรับยอด	1,588,600.00

ตัวอักษร (-หนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน-)

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	=	1,149,342.90
② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3822
③ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	1.2782

.....  
(.....นายประสิทธิ์วิทย์ ฉัตรชัยวงศ์.....)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....  
(.....นายสมคิด ชมเชย.....)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....  
(.....นางสาวสุดา แซ่อาหลี.....)

กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง