

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนทางเดินเท้า คอนกรีตเสริมเหล็ก (สายข้างกำแพงโรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือ) หมู่ที่ ๒ บ้านตำมะลังเหนือ ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๔๙.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๗๒.๕๐ ตารางเมตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ตำบลตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ตามคำขอของงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ วงเงิน ๓๙๗,๐๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ประกอบด้วย งานก่อสร้างถนนทางเดินเท้า คสล..
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๓๐๓,๐๐๐ บาท (สามแสนสามพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้
 - ๕.๑ แบบ พร ๔
 - ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง แบบ พร.(ก)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายประสิทธิ์วิทย์ ฉัตรชัยวงศ์ ตำแหน่ง รองปลัด อบต.ตำมะลัง ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายสมคิด ชมเชย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ
 - ๖.๓ นางสาวสุชาดา ยาหยานมัน ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด กรรมการและเลขานุการ

กลุ่มงาน/ก่อสร้างถนนทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้างถนนทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2(บ้านตำมะลังเหนือ) ตำบลตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานกองช่าง อบต.ตำมะลัง

แบบเลขที่..../2560

กำหนดราคากลาง โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่...29...เดือน.....มีนาคม.....พ.ศ.2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างถนนทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก	151,996.19	1.3822	210,089.13	
2	ค่าขนส่งทางทะเล(ปร 4 (พ))	93,636.50	1.0000	93,636.50	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F งานทาง				
	เงินล่วงหน้าจ่าย0..... %				
	เงินประกันผลงานหัก0..... %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้6..... %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม7..... %				


รวมค่าก่อสร้าง 303,725.63

คิดเพียง 303,000.00



(.....นายประสิทธิ์วิทย์ ฉัตรชัยวงศ์.....)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(.....นายสมคิด ชมเชย.....)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(.....นางสาวสุชาดา ยาหย้าหมั่น.....)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สำเนาถูกต้อง



(นายสมคิด ชมเชย)
ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสายข้างกำแพงโรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือ หมู่ที่ 2(บ้านตำมะลังเหนือ) ตำบลตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ระยะทาง 149.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 372.50 ตารางเมตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	372.50	1.75	651.88	1.3822	2.42	901.03
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	18.63	629.60	11,729.45	1.3822	870.23	16,212.45
9	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	372.50	358.89	133,686.53	1.3822	496.06	184,781.52
10	Expansion Joint	ม.	5.00	144.95	724.75	1.3822	200.35	1,001.75
11	Contraction Joint	ม.	67.50	77.09	5,203.58	1.3822	106.55	7,192.39
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 0.30 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 0.40 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 0.60 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 0.80 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 1.00 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 1.20 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 1.50 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
					151,996.19		รวม	210,089.14
					ตัวอักษร (-สองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน-)		ปรับยอด	210,000.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง =

151,996.19

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง =

1.3822

(.....นายประสิทธิ์วิทย์ ฉัตรชัยวงศ์.....)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....นายสมคิด ชมเชย.....)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....นางสาวสุชาดา ยาหย้าหมั่น.....)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สำเนาถูกต้อง

(นายสมคิด ชมเชย)
ผู้อำนวยการกองช่าง

