แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.50 ม. ลึกเฉลี่ย 0.60 ม. ยาว 92.50 ม. (ขนาดรางกว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม.)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านตำมะลังใต้ (สายบ้านนางอุสา กันทา ถึง คูระบายน้ำเดิม)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง อบต.ตำมะลัง

แบบเลขที่ 8/2556

คำนวณราคากลางโดย

เมื่อวันที่.....20.....เดือน.....สิงหาคม.....พ.ศ. .....2557.....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานขุดดิน	27.75	ลบ.ม.	-	-	148.00	4,107.00	4,107.00	
2	ทรายหยาบอัดแน่น	2.89	ลบ.ม.	300.00	867.19	99.00	286.17	1,153.36	
3	ไม้แบบ	212.75	ตร.ม.	258.63	55,022.76	133.00	28,295.75	83,318.51	
4	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	2.31	ลบ.ม.	1,900.87	4,395.75	398.00	920.38	5,316.13	
5	คอนกรีต 1:2:4	16.65	ลบ.ม.	2,128.56	35,440.48	436.00	7,259.40	42,699.88	
6	เหล็ก	1.37	ตัน	-	-	3,401.00	4,655.79	4,655.79	
	RB 6 มม.	0.24	เส้น	53.87	12.93	-	-	12.93	
	RB 9 มม.	274.23	เส้น	112.88	30,955.64	-	-	30,955.64	
7	เหล็กฉาก 40x40x4 มม.	10.00	ท่อน	322.43	3,224.30	130.50	1,305.00	4,529.30	
8	ลวดผูกเหล็ก	20.53	กิโลกรัม	46.11	946.83	-	-	946.83	
					130,865.88		**46,829.49**	**177,695.38**	

สำเนาถูกต้อง

นายสมคิด ชมเชย

ผู้อำนวยการกองช่าง