

แบบ ปร 4 (พ) แผ่นที่ 1/1

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.50 ม. ลึกเฉลี่ย 0.60 ม. ยาว 92.50 ม. (ขนาดรางกว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม.)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านคำมะตั้งใต้ (สายบ้านนางอุสา กันทา ถึง คูระบายน้ำเดิม)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง อบต.คำมะตั้ง

แบบเลขที่ 8/2556

คำนวณราคากลางโดย

เมื่อวันที่.....20.....เดือน.....สิงหาคม.....พ.ศ.2557.....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	งานขุดดิน	27.75	ลบ.ม.-	-	
2	ทรายหยาบอัดแน่น	2.89	ลบ.ม.	2,312.50	
3	ไม้แบบ	212.75	ตร.ม.	2,127.50	
4	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	2.31	ลบ.ม.	3,237.50	
5	คอนกรีต 1:2:4	16.65	ลบ.ม.	23,310.00	
6	เหล็ก	1.37	ตัน	684.47	
	RB 6 มม.	0.24	เส้น	0.27	
	RB 9 มม.	274.23	เส้น	684.21	
7	เหล็กฉาก 40x40x4 มม.	10.00	ท่อน	72.50	
8	ลวดผูกเหล็ก	20.53	กิโลกรัม	10.27	
				32,439.22	

(ลงชื่อ)ผู้ประมาณการ

(นายสมคิด ชมเชย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)เห็นชอบ

(นายสุรเชษฐ์ บัวประจิตต์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำมะตั้ง

สำเนาถูกต้อง

(ลงชื่อ)อนุมัติ

(นายชัยนันท์ หลงสาม๊ะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำมะตั้ง

นายสมคิด ชมเชย

ผู้อำนวยการกองช่าง